

สรุปราคากลางค่าวัสดุก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ (ฐานรากตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ สำนักงานเลขาธิการกรม


ประมาณตามแบบเลขที่ 63/2560 ของ กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา สำนักงานเลขาธิการกรม กรมปศุสัตว์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 301/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1.1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	20.00	ลบ.ม.			148.00	2,960.00	2,960.00	
1.1.2	งานทรายอัดแน่นรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.	485.98		91.00	91.00	576.98	
1.1.3	งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.	1,775.70		398.00	398.00	2,173.70	
1.1.4	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยม 0.18 x 0.18 ม. ยาว 11.00 ม.	35.00	ตัน	2,534.51		548.00	19,180.00	107,887.85	
	- สกัดหัวเสาเข็ม	35.00	ตัน			180.00	6,300.00	6,300.00	
1.1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	436.00	ตร.ม.			133.00	57,988.00	57,988.00	
	- ไม้แบบ (80%)	348.80	ตร.ม.	542.06	189,070.53			189,070.53	
	- ไม้คร่าว (30% ของไม้แบบ)	104.64	ลบ.ฟ.	457.94	47,918.84			47,918.84	
	- ตะปู	109.00	กก.	34.58	3,769.22			3,769.22	
1.1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 6 มม.	0.76	ตัน	20,607.48	15,661.68	4,100.00	3,116.00	18,777.68	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 9 มม.	0.36	ตัน	18,504.67	6,661.68	4,100.00	1,476.00	8,137.68	

หน่วย : บาท



สรุปราคากลางค่าวัสดุก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานคู่สี่ตัวอำเภอ (ฐานรากตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคู่สี่ตัวจังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ สำนักงานเลขานุการกรม

ประมาณตามแบบเลขที่ 63/2560 ของ กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 301/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 30 คก. 12 มม.	1.32	ตัน	18,864.59	24,901.26	3,300.00	4,356.00	29,257.26	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 30 คก. 16 มม.	2.56	ตัน	18,635.02	47,705.65	3,300.00	8,448.00	56,153.65	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 30 คก. 20 มม.	0.36	ตัน	19,582.46	7,049.69	2,900.00	1,044.00	8,093.69	
	- ลวดผูกเหล็ก	161.00	กก.	38.88	6,259.68			6,259.68	
1.1.7	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีต	40.00	ลบ.ม.	1,962.62	78,504.80	391.00	15,640.00	94,144.80	
	- นำยากันซึมผสมต่อคอนกรีต	6.50	ลบ.ม.	179.00	1,163.49			1,163.49	
1.1.8	งานพื้น								
	- งานพื้นสำเร็จรูป น.น.จร 300 กก./ตร.ม.	129.00	ตร.ม.	250.00	32,250.00	25.00	3,225.00	35,475.00	
	- งานคอนกรีตทับหน้า	129.00	ตร.ม.	99.81	12,875.49	391.00	50,439.00	63,314.49	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 คก. 6 มม.	0.26	ตัน	20,607.48	5,357.94	4,100.00	1,066.00	6,423.94	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 คก. 6 มม. เสียบยึดที่คาน	0.03	ตัน	20,607.48	618.22	4,100.00	123.00	741.22	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	38.88	349.92			349.92	
1.1.9	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- เหล็ก C-60 x 30 x 10 x 1.6 มม.	1,222.50	กก.	18.21	22,261.73			22,261.73	
	- เหล็ก C-100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	2,436.00	กก.	88.00	214,368.00			214,368.00	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงสร้างคานเหล็ก	3,658.50	กก.			10.00	36,585.00	36,585.00	
	- ทาสีกันสนิม	498.00	ตร.ม.	38.74	19,292.52	38.00	18,924.00	38,216.52	
	รวมราคางานโครงสร้างคานเหล็ก				827,009.88		231,359.00	1,058,368.88	

สรุปราคากลางค่าวัสดุก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานงบประมาณปี 2563 (ฐานราคาดอกเสาค้าง)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ สำนักงานเลขาธิการกรม

ประมาณตามแบบเลขที่ 63/2560 ของ กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา สำนักงานเลขาธิการกรม กรมปศุสัตว์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 301/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ (สีเขียว)	747.00	แผ่น	60.00	44,820.00			44,820.00	
	- ครอบสันโค้งลอนคู่	42.00	ครอบ	60.00	2,520.00			2,520.00	
	- ครอบตะเข้ลอนคู่	89.00	ครอบ	60.00	5,340.00			5,340.00	
	- ครอบข้างลอนคู่	42.00	ครอบ	39.88	1,674.96			1,674.96	
	- ครอบโคงปิดปลายลอนคู่	11.00	ครอบ	39.88	438.68			438.68	
	- ขอยึด	917.00	ชุด	6.50	5,960.50			5,960.50	
	- ค่าแรงงานมุงกระเบื้องลอนคู่	336.00	ตร.ม.			50.00	16,800.00	16,800.00	
	- เจียงชายไม้เทียม 8" และปิดลอนไม้เทียม 6"	97.00	เมตร	51.58	5,003.26	73.00	7,081.00	12,084.26	
	- รางน้ำตะเข้ราง	20.00	เมตร	480.00	9,600.00	25.00	500.00	10,100.00	
	- แผ่นสังกะสีกันน้ำย่อน	17.00	เมตร	75.00	1,275.00	25.00	425.00	1,700.00	
	- หนังกัวผ้าไมเทียมขนาด 4" ตีซ้อนเกล็ด โครงคร่าเหล็ก	8.50	ตร.ม.	350.00	2,975.00	100.00	850.00	3,825.00	
	- ไม้กลึงประดับหน้าจั่ว	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
	- ไม้ค้ำยันหลังคาภายนอก	22.00	ชุด	400.00	8,800.00	120.00	2,640.00	11,440.00	
1.2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดชนิดมีพอร์ย หนา 9 มม. โครงคร่าเหล็ก	140.00	ตร.ม.	196.89	27,564.46	75.00	10,500.00	38,064.46	
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าเหล็ก	14.00	ตร.ม.	191.44	2,680.15	75.00	1,050.00	3,730.15	
	- ฝ้าระแนงไม้เทียม 3" ตีเว้นร่อง โครงคร่าเหล็ก และตาข่ายกันแมลง	96.00	ตร.ม.	247.00	23,712.00	112.00	10,752.00	34,464.00	

สรุปราคากลางค่าวัสดุก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ (ฐานรากตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ สำนักงานเลขาธิการกรม

ประมาณตามแบบเลขที่ 63/2560 ของ กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา สำนักงานเลขาธิการกรม กรมปศุสัตว์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 301/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.3	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	296.00	ตร.ม.	204.37	60,493.52	56.00	16,576.00	77,069.52	
	- เอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	105.00	เมตร	148.89	15,633.45	44.00	4,620.00	20,253.45	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	452.00	ตร.ม.	75.00	33,900.00	82.00	37,064.00	70,964.00	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	88.00	ตร.ม.	75.00	6,600.00	100.00	8,800.00	15,400.00	
	- งานฉาบปูนสลัดออกแต่งหน้าเรียบ	35.00	ตร.ม.	108.00	3,780.00	100.00	3,500.00	7,280.00	
	- งานผนังห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก 0.30x0.30 ม.	45.00	ตร.ม.	243.00	10,935.00	166.00	7,470.00	18,405.00	
1.2.7	งานพื้น								
	- งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม.	140.00	ตร.ม.	789.00	110,460.00	222.00	31,080.00	141,540.00	
	- งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก 0.30x0.30 ม.	14.00	ตร.ม.	282.00	3,948.00	158.00	2,212.00	6,160.00	
1.2.8	งานประตู - หน้าต่าง								
	- D 1	1.00	ชุด	17,850.00	17,850.00			17,850.00	วัสดุและแรงงาน
	- D 2	5.00	ชุด	4,100.00	20,500.00			20,500.00	วัสดุและแรงงาน
	- D 3	1.00	ชุด	7,790.00	7,790.00			7,790.00	วัสดุและแรงงาน
	- D 4	4.00	ชุด	2,800.00	11,200.00	205.00	820.00	12,020.00	
	- W 1	4.00	ชุด	6,500.00	26,000.00			26,000.00	วัสดุและแรงงาน
	- W 2	2.00	ชุด	3,510.00	7,020.00			7,020.00	วัสดุและแรงงาน
	- W 3	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00			1,800.00	วัสดุและแรงงาน
	- W 4	2.00	ชุด	2,560.00	5,120.00			5,120.00	วัสดุและแรงงาน
	- หน้าต่างติดตายหน้าजू	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	5,200.00	

หน่วย : บาท

สรุปราคากลางค่าวัสดุก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ (ฐานราคาดอกเสาคement)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ สำนักงานเลขาธิการกรม

ประมาณตามแบบเลขที่ 63/2560 ของ กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา สำนักงานเลขาธิการกรม กรมปศุสัตว์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 301/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.9	งานบันได								
	- งานลูกนอนลูกตั้งผิวพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้	7.00	ตร.ม.	789.00	5,523.00			5,523.00	
	- ค่าแรงงานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ลูกนอนลูกตั้ง	8.00	ตร.ม.			220.00	1,760.00	1,760.00	
	- งานจุ่มบันได P.V.C.	20.00	เมตร	12.00	240.00	40.00	800.00	1,040.00	
1.2.10	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบชนิดหมอน้ำ (ที่นั่งราบขนาดใหญ่)	2.00	ชุด	4,800.00	9,600.00	450.00	900.00	10,500.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	450.00	450.00	5,250.00	
	- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	4,000.00	12,000.00	450.00	1,350.00	13,350.00	
	- กระจกงบานเล็ก ห้อยน้ำชาย	1.00	ชุด	500.00	500.00	70.00	70.00	570.00	
	- กระจกงบานใหญ่ ห้อยน้ำหญิง	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00	
	- สายชำระพร้อมวาล์วเปิด-ปิด	2.00	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	- ขอบเขื่อนในห้องน้ำ	2.00	ชุด	40.00	80.00	12.00	24.00	104.00	
	- ฝักบัวสายอ่อนพร้อมวาล์วเปิด-ปิด	1.00	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งพื้นกันกลิ่น	2.00	ชุด	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลว	2.00	ชุด	250.00	500.00	55.00	110.00	610.00	
	- งานเคาน์เตอร์เล็ก	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00			1,500.00	วัสดุและแรงงาน
	- งานเคาน์เตอร์ใหญ่	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00			2,500.00	วัสดุและแรงงาน