

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน จำนวนงวดงาน 6 งวด

งวดที่ 1 เป็นจำนวนในอัตราจ้างร้อยละ 6% ของวงเงินค่าจ้างจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

- 1.1 ทำการปรับพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.2 ทำการวางผังก่อสร้างให้เรียบร้อย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.3 ทำการตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.4 ทำการขุดดินฐานราก พร้อมทั้ง งานรองกันฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 เป็นจำนวนในอัตราจ้างร้อยละ 25% ของวงเงินค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

- 2.1 ทำงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 เป็นจำนวนในอัตราจ้างร้อยละ 20 % ของวงเงินค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

- 3.1 วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป พร้อม เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.2 งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 4 เป็นจำนวนในอัตราจ้างร้อยละ 12 % ของวงเงินจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

- 4.1 ติดตั้งหลังคาพร้อมอุปกรณ์หลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.2 ก่ออิฐผนังมวลเบา และ เอนทับหลัง ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.3 เดินระบบสุขาภิบาลภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.4 เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดภายในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 5 เป็นจำนวนในอัตราจ้างร้อยละ 9 % ของวงเงินค่าจ้างจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

- 5.1 งานฉาบปูนเรียบภายใน - ภายนอกและตกแต่งผิวผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.3 งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดภายในระยะเวลา 150 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนในอัตราจ้างร้อยละ 28 % ของวงเงินจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

- 6.1 ติดตั้งประตู - หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 6.2 งานตกแต่งผิวพื้นบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 6.3 งานตกแต่งผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 6.4 ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 6.5 เดินระบบสุขาภิบาลภายนอกพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 6.6 ติดตั้งโคมไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊ก สายไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 6.7 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 6.6 ทาสีอาคารทั้งภายใน - ภายนอก และงานก่อสร้างอื่นๆให้เสร็จเรียบร้อย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดภายในระยะเวลา 180 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

- หมายเหตุ** 1. การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดหนึ่งงวดใดที่ส่งมอบแล้วโดยไม่ต้องเรียงลำดับ (ยกเว้นงวดสุดท้าย)
หากคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะเบิกจ่ายเงินในงวดนั้นๆ ได้
2. รายละเอียดดวงงานและการเบิกจ่ายเงิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามความเหมาะสมเพื่อความรวดเร็ว
และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ ตามตกลงของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ตามคำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 301/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณัฐวิทย์ เชิดธรรม)


นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวัฒน์ อ่อนวงศ์)

สัตวแพทย์อาวุโส



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกรียงไกร วิภูษณวงศ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน